



检 验 报 告

此报告为检验报告附件，原件存放于本公司，再次复印无效

№: 2018-b8G00045

检验报告附件 2

可耐福新型建筑系统(天津)有限公司

产 品 名 称: 建筑用轻钢龙骨

受 检 单 位: _____ / _____

生 产 单 位: 可耐福新型建筑系统(天津)有限公司

委 托 单 位: 可耐福新型建筑系统(天津)有限公司

检 验 类 别: 委托检验



专供 易办事(北京)科技有限公司 使用

天津市建筑工程质量检测中心有限公司




天津市建筑工程质量检测中心有限公司

检 验 报 告

No: 2018-b8G00045

共 2 页 第 1 页

产品名称	建筑用轻钢龙骨	商标	KNAUF	规格型号	QC 75×50×0.6
生产日期/批号	/				
委托单位名称及联系电话	可耐福新型建筑系统（天津）有限公司 电话：13512280717				
生产单位名称及联系电话	可耐福新型建筑系统（天津）有限公司 电话：13512280717				
任务来源	委托检验				
送样日期	2018.10.31	送样人员	/	样品到达日期	2018.10.31
样品数量	3 根	代表批量	2000m	样品等级	合格品
检验依据	GB/T11981—2008《建筑用轻钢龙骨》				
检验结论	经检验，所检项目符合 GB/T11981—2008《建筑用轻钢龙骨》标准。 <div style="text-align: right;"> (检验检测专用章) 签发日期：2018年11月08日  </div>				
备注	此栏空白				

批准:

审核:

主检:

张川
李强
李坤



天津市建筑工程质量检测中心有限公司

检 验 报 告

No: 2018-b8G00045

共 2 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求	实测结果	结论	
1	侧面平直度	mm	$\leq 1.0/1000$	0.5/1000	符合	
2	底面平直度	mm	$\leq 2.0/1000$	0.6/1000	符合	
3	断面尺寸	mm	A	≤ 0.5	0.3	符合
			B	≤ 1.0	0.5	符合
			C	≥ 6	6.2	符合
4	角度偏差	°	$\leq 1^{\circ} 30'$	0° 40'	符合	
5	弯曲内角半径	mm	≤ 1.50	1.50	符合	
6	镀锌量测定	g/m ²	≥ 100	163	符合	
7	外观质量	/	不允许有毛刺、变形、起皮、脱落, 黑斑 ≤ 3 处/m	符合	符合	
8	墙体静载检验	mm	残余变形量 ≤ 2.0	0.2	符合	
9	墙体抗冲击性试验	mm	残余变形量 ≤ 10.0	5.6	符合	
以下空白						





检 验 报 告

此报告为检验报告复印件 原件存放于本公司 再次复印无效

No: 2018-b8G00047

检验报告复印件 2

可耐福新型建筑系统(天津)有限公司

KNAUF NEW BUILDING SYSTEM (TIANJIN) CO., LTD

产品名称: 可耐福新型建筑系统(天津)有限公司
建筑用轻钢龙骨

受检单位: _____ / _____

生产单位: 可耐福新型建筑系统(天津)有限公司

委托单位: 可耐福新型建筑系统(天津)有限公司

检验类别: 委托检验

专供 易办事(北京)科技有限公司 使用



天津市建筑工程质量检测中心有限公司

